

Was kostet ein Schwimmbad?

Für die Realisierung einer Schwimmbadanlage benötigen wir:

- ein Unternehmen welches den Aushub, die Grabenarbeiten, Hinterfüllung und Gartengestaltung ausführt
- ein Elektriker welcher die gelieferten Komponenten verdrahtet und absichert
- ein Sanitär für die Frischwasserzufuhr und für den Kanalisationsanschluss
- evtl. einen Pneu Kran für die Einbringung des Beckens

Damit Sie sich ein Bild der Gesamtkosten machen können, haben wir unsere Schwimmbadmodelle mit der gleichen Grösse und Ausstattung wie beschrieben berechnet, und auf der nächsten Seite zusammengestellt.

Berechnungsgrundlage Beckengrösse
8.00 x 3.70 x 1.50 m

Niveko Skimmer-Freifformbecken

Nivekobecken	Fr.	27024.00
Unterwasserscheinwerfer opt.	(Fr.)	4083.00
Schwimmbadtechnik	Fr.	5315.00
Entkeimungsanlage opt.	(Fr.)	6031.00
Wärmepumpe opt.	(Fr.)	7113.00
Rollschutzabdeckung	Fr.	4204.00
Rollladenabdeckung opt.	(Fr.)	14363.00
Gegenstromanlage opt.	(Fr.)	7653.00
Reinigungsroboter	Fr.	1448.00
Verrohrungs- und Kleinmaterial	Fr.	2646.00
Transport und Montage	Fr.	14485.00
<hr/>		
Total	Fr.	55122.00
MwSt. 7.70 %	Fr.	4244.00
<hr/>		
Gesamttotal	Fr.	59366.00
<hr/>		

Betonpoolausrüstung Skimmerbecken

PVC-Innenauskleidung	Fr.	17049.00
Einbauteile	Fr.	2445.00
Unterwasserscheinwerfer opt.	(Fr.)	2665.00
Schwimmbadtechnik	Fr.	5315.00
Entkeimungsanlage opt.	(Fr.)	6031.00
Wärmepumpe opt.	(Fr.)	7113.00
Rollschutzabdeckung	Fr.	4204.00
Rollladenabdeckung opt.	(Fr.)	10421.00
Gegenstromanlage opt.	(Fr.)	6222.00
Reinigungsroboter	Fr.	1448.00
Verrohrungs- und Kleinmaterial	Fr.	3246.00
Transport und Montage	Fr.	9371.00
<hr/>		
Total	Fr.	43078.00
MwSt. 7.70 %	Fr.	3317.00
<hr/>		
Gesamttotal	Fr.	46395.00
<hr/>		

Edelstahl-Skimmerbecken

Edelstahlbecken	Fr.	80510.00
Einbauteile	Fr.	2289.00
Unterwasserscheinwerfer opt.	(Fr.)	2561.00
Schwimmbadtechnik	Fr.	5315.00
Entkeimungsanlage opt.	(Fr.)	6031.00
Wärmepumpe opt.	(Fr.)	7113.00
Rollschutzabdeckung	Fr.	4204.00
Rollladenabdeckung opt.	(Fr.)	12404.00
Gegenstromanlage opt.	(Fr.)	5920.00
Reinigungsroboter	Fr.	1448.00
Verrohrungs- und Kleinmaterial	Fr.	3246.00
Transport und Montage	Fr.	11885.00
<hr/>		
Total	Fr.	108897.00
MwSt. 7.70 %	Fr.	8385.00
<hr/>		
Gesamttotal	Fr.	117282.00
<hr/>		

Preisberechnungen mit Schwimmbad- und Bauseitigen-Gesamtkosten

Niveko Freiformbecken ab:

	Fr.	59366.00
Aushub und Hinterfüllung	Fr.	18000.00
Betonplatte	Fr.	6000.00
Einbringung mit Pneukran	Fr.	1000.00
Verbindungsgraben, Kernbohrungen und Auffüllung	Fr.	5000.00
Umgebungsarbeiten, Chinagranit ca. 1.50 m rund um	Fr.	13000.00
Elektriker und Sanitär	Fr.	11000.00

Richtpreis	Fr.	113366.00

Betonpoolausrüstung mit 1.5 mm PVC-Innenauskleidung ab:

	Fr.	46395.00
Aushub und Hinterfüllung	Fr.	18000.00
Betonschwimmbad mit Treppe	Fr.	27000.00
Verbindungsgraben, Kernbohrungen und Auffüllung	Fr.	5000.00
Umgebungsarbeiten, Chinagranit ca. 1.50 m rund um	Fr.	13000.00
Elektriker und Sanitär	Fr.	11000.00

Richtpreis	Fr.	120395.00

Betonpoolausrüstung Sichtbeton ab:

	Fr.	29346.00
Aushub und Hinterfüllung	Fr.	18000.00
Betonschwimmbad mit Treppe (Sichtbeton)	Fr.	31000.00
Verbindungsgraben, Kernbohrungen und Auffüllung	Fr.	5000.00
Umgebungsarbeiten, Chinagranit ca. 1.50 m rund um	Fr.	13000.00
Elektriker und Sanitär	Fr.	11000.00

Richtpreis	Fr.	107346.00

Edelstahlbecken V4A ab:

	Fr.	117282.00
Aushub und Hinterfüllung	Fr.	18000.00
Betonplatte	Fr.	6000.00
Transport und Einbringung mit Pneukran	Fr.	5000.00
Verbindungsgraben, Kernbohrungen und Auffüllung	Fr.	5000.00
Umgebungsarbeiten, Chinagranit ca. 1.50 m rund um	Fr.	13000.00
Elektriker und Sanitär	Fr.	11000.00

Richtpreis	Fr.	175282.00